



Maßnahmenliste (Auszug):

- PM:
Anschluss, Abfluss neu
ggfs. alt vorhanden -->
(aus Rückbau Klassenzimmer-Waschtisch)

- Vorbereitungsküche:
Anschlüsse, Abflüsse Spülen
verlegen bzw. aus Bestand verziehen

- Technikraum:
Verlagerung Lüftungsgerät
+ Durchbruch neue Außentür,
Innentür entfällt, Anschlüsse
+ Abfluss für Spülmaschine
der Spülküche erstellen

- Spülküche + WC H:
Abbruch Zwischenwände, Rückbau Installat.
+ Anpass. Kücheninstall. + Urinal, 2 Waschbecken
+ 2 WCs (1 WC bleibt an alten Standort)
Neue Zwischenwände, neue Vorwand
+ neue Urinal + Waschbecken

- Beh.-WC:
Verlagerung Innentür,
Rückbau Waschtisch
im Türbereich + Installat. + Heizkörper.

- WC-D + WC-P:
Zwischenwände neu
Tür-Durchbruch zu WC (bleibt an altem Standort),
neue Install.wände
+ neuer Abfluss-Strang, neue Install., neue San.-Objekte

Stadt Niederkassel
Gebäudewirtschaft
Rathausstraße 19
53859 Niederkassel

Bauvorhaben:
**Umbau und
Erweiterung der
Mensa im
Schulzentrum Nord
Kopernikusstr. 3,
53859 Ndk-Lülsdorf**

BAUANTRAG
Plan-Nr. 1, Index a
Änderung:
- Wand zu Kühlzelle geöffnet
- WC-D und WC-H getauscht

Grundriss
M 1:100
23.03.2017

Sämtl. WC-Kabinen als geschlossene Räume
wegen Hygieneanforderung Veterinäramt
--> jeweils Lüftung + Beleuchtung berücksichtigen!

Gesamt 280 Plätze